



Maringá, 01 de dezembro de 2021.

Ao  
Condomínio Residencial Duque de Caxias  
Prezado Sra Cristina

**Ref. Mão de obra e material para troca de telhado.**

Servimo-nos por meio deste orçamento, apresentar nossa proposta para reforma em edifício residencial, na cidade de Maringá - PR.

Serviços propostos:

- Revisão e classificação das telhas da cobertura de aproximadamente 250 m<sup>2</sup> de área total.
- Demolição, retirada e destinação de até 50 % das telhas da cobertura.
- Limpeza do local.
- Subida do material necessário para a nova cobertura (até 50% da área total).
- Revisão e execução de adequação e reforço da **estrutura** para cobertura existente.
- Execução da **cobertura** nova (até 50 % da área total) com telhas tipo "Eternit" em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm.
- Execução de rufos e calhas compatíveis com o existente.
- Vedação de rufos e calhas com vedante apropriado.

Valor mão de obra e material:

O contratante pagará pelos serviços prestados e material, objetos deste orçamento, o valor global de R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

**Obs:** Caso ocorra a necessidade de executar uma área maior que a orçada os valores devem ser acrescidos proporcionalmente.

A presente proposta é apresentada em duas vias e tem validade de 15 (quinze) dias.

---

Leonildo Dacome Junior  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do trabalho  
CREA-PR 33477/D  
Telefone: (44) 99109-1414